

## 「箱型擁壁」岩手県宮古市箱石



工事名：宮古市箱石太陽光発電事業工事  
 施工場所：岩手県宮古市箱石  
 施工時期：2018年8月～10月

納入製品：箱型擁壁Lタイプ  
 A型194個、B型87個

岩手県で箱型擁壁が納品されましたのでご紹介いたします。大型ブロックとの比較で、下記理由により採用となりました。

- ①すり鉢状のR施工が可能
- ②壁高が最大16mと高くとも、控え長が変わらない
- ③基本的に生コンを使わない

歩掛り上では7個／日の据付ですが、施工が始まると10個以上の進捗状況でした。今回の現場で、箱型擁壁は天候に影響されないため施工が早いと評価いただきました。